

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 862953/2017	PROPONENTE / TOMADOR 862953/2017	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 01-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA	MUNICÍPIO / UF Pilar do Sul	BDI 1 27,12%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA									430.364,28	
1.			CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA					-	430.364,28	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	25.058,61	
1.1.0.1.	SINAPI	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,88	337,63	BDI 1	429,20	1.236,10	RA
1.1.0.2.	Composição	01.17.051	Projeto executivo de estrutura em formato A1	Unidade	2,00	1.479,61	BDI 1	1.880,88	3.761,76	RA
1.1.0.3.	SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	105,20	36,06	BDI 1	45,84	4.822,37	RA
1.1.0.4.	SINAPI	74220/001	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	114,40	50,91	BDI 1	64,72	7.403,97	RA
1.1.0.5.	SINAPI	41598	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1,00	1.415,47	BDI 1	1.799,35	1.799,35	RA
1.1.0.6.	SINAPI	95635	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	1,00	118,53	BDI 1	150,68	150,68	RA
1.1.0.7.	Composição	02.02.150	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²	unxmes	9,00	514,33	BDI 1	653,82	5.884,38	RA
1.2.			INFRESTRUTURA					-	115.483,65	
1.2.1.			ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE					-	17.985,77	
1.2.1.1.	SINAPI	90877	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015	M	166,00	37,02	BDI 1	47,06	7.811,96	RA
1.2.1.2.	SINAPI	90878	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE DIÂMETRO, ACIMA DE 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015	M	20,00	35,35	BDI 1	44,94	898,80	RA
1.2.1.3.	SINAPI	95578	MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_11/2016	KG	985,15	6,48	BDI 1	8,24	8.117,64	RA
1.2.1.4.	SINAPI	95446	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRIBO CONTÍNUO HELICOIDAL. AF_10/2016	KG	173,78	5,24	BDI 1	6,66	1.157,37	RA
1.2.2.			BROCA DIÂMETRO 20					-	9.404,66	
1.2.2.1.	SINAPI	98228	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018	M	110,00	49,01	BDI 1	62,30	6.853,00	RA
1.2.2.2.	SINAPI	95577	MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_11/2016	KG	252,48	7,18	BDI 1	9,13	2.305,14	RA
1.2.2.3.	SINAPI	95445	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRIBO CONTÍNUO HELICOIDAL. AF_10/2016	KG	37,81	5,13	BDI 1	6,52	246,52	RA
1.2.3.			BLOCO DE ESTACAS PRÉ MOLDADO					-	20.260,80	
1.2.3.1.	SINAPI	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	10,80	123,67	BDI 1	157,21	1.697,87	RA
1.2.3.2.	Composição	15.05.520	Placas, vigas e pilares em concreto armado pré-moldado - fck= 35 MPa	m3	8,02	1.820,78	BDI 1	2.314,58	18.562,93	RA

RECURSO

←

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 862953/2017	PROPONENTE / TOMADOR 862953/2017	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 01-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA	MUNICÍPIO / UF Pilar do Sul	BDI 1 27,12%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA									430.364,28	
1.2.4.			VIGA BALDRAME 20X30					-	11.241,26	
1.2.4.1.	SINAPI	72915	ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA	M3	5,87	10,45	BDI 1	13,28	77,95	RA
1.2.4.2.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	0,53	89,49	BDI 1	113,76	60,29	RA
1.2.4.3.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	5,34	340,60	BDI 1	432,97	2.312,06	RA
1.2.4.4.	SINAPI	96530	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	M2	26,70	101,93	BDI 1	129,57	3.459,52	RA
1.2.4.5.	SINAPI	96547	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	377,11	7,07	BDI 1	8,99	3.390,22	RA
1.2.4.6.	SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	127,92	10,53	BDI 1	13,39	1.712,85	RA
1.2.4.7.	SINAPI	74106/001	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	M2	17,80	10,09	BDI 1	12,83	228,37	RA
1.2.5.			PISO QUADRA E=10CM					-	49.393,88	
1.2.5.1.	SINAPI	72915	ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA	M3	88,90	10,45	BDI 1	13,28	1.180,59	RA
1.2.5.2.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	29,63	89,49	BDI 1	113,76	3.370,71	RA
1.2.5.3.	SINAPI	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017	M2	592,70	2,63	BDI 1	3,34	1.979,62	RA
1.2.5.4.	SINAPI	68053	FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS.	M2	592,70	5,15	BDI 1	6,55	3.882,19	RA
1.2.5.5.	SINAPI	97094	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017	M3	59,27	346,54	BDI 1	440,52	26.109,62	RA
1.2.5.6.	SINAPI	91596	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA POSITIVA DE LAJES, TELA Q-138. AF_06/2015	KG	1.434,33	7,03	BDI 1	8,94	12.822,91	RA
1.2.5.7.	SINAPI	95275	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM,	H	8,00	1,42	BDI 1	1,81	14,48	RA
1.2.5.8.	SINAPI	95281	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 75KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016	H	8,00	3,32	BDI 1	4,22	33,76	RA
1.2.6.			CALÇADA					-	7.197,28	
1.2.6.1.	SINAPI	72915	ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA	M3	13,66	10,45	BDI 1	13,28	181,40	RA

RECURSO

↓

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 862953/2017	PROPONENTE / TOMADOR 862953/2017	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 01-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA	MUNICÍPIO / UF Pilar do Sul	BDI 1 27,12%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA									430.364,28	
1.2.6.2.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	4,15	89,49	BDI 1	113,76	472,10	RA
1.2.6.3.	SINAPI	97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017	M2	8,00	85,22	BDI 1	108,33	866,64	RA
1.2.6.4.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	8,53	523,56	BDI 1	665,55	5.677,14	RA
1.3.			SUPERESTRUTURA					-	182.005,98	
1.3.1.			PILAR PRÉ MOLDADO 20X40					-	17.419,32	
1.3.1.1.	Composição	15.05.520	Placas, vigas e pilares em concreto armado pré-moldado - fck= 35 MPa	m3	7,30	1.820,78	BDI 1	2.314,58	16.896,43	RA
1.3.1.2.	SINAPI	92795	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	75,11	4,98	BDI 1	6,33	475,45	RA
1.3.1.3.	SINAPI	84126	CHAPA DE AÇO CARBONO 3/8 (COLOC/ USO/ RETIR) P/ PASS VEICULO SOBRE VALA MEDIDA P/ AREA CHAPA EM CADA APLICACAO	M2	0,96	38,88	BDI 1	49,42	47,44	RA
1.3.2.			COBERTURA METÁLICA					-	164.586,66	
1.3.2.1.	Composição	15.03.030	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	KG	8.138,88	10,71	BDI 1	13,61	110.770,16	RA
1.3.2.2.	SINAPI	74145/001	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAOS DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRESSADO).	M2	678,24	17,18	BDI 1	21,84	14.812,76	RA
1.3.2.3.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	M2	678,24	43,43	BDI 1	55,21	37.445,63	RA
1.3.2.4.	SINAPI	75220	CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE ALUMÍNIO	M	31,10	39,41	BDI 1	50,10	1.558,11	RA
1.4.			FECHAMENTO EM ALAMBRADO					-	45.514,27	
1.4.0.1.	Composição	16.04.034	FQ-02 ALAMBRADO SOBRE DIVISA	M2	286,50	101,27	BDI 1	128,73	36.881,15	RA
1.4.0.2.	Composição	16.01.064	PT-29 PORTAO DE TELA PARA QUADRA	M2	5,50	638,46	BDI 1	811,61	4.463,86	RA
1.4.0.3.	Composição	06.03.069	QE-36 REDE DE PROTECAO PARA QUADRAS DE ESPORTES	M2	348,60	9,41	BDI 1	11,96	4.169,26	RA
1.5.			EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS					-	14.362,88	
1.5.0.1.	Composição	06.03.074	QE-42 POSTE PARA REDE DE VOLEIBOL (FUNDACAO DIRETA)	PR	1,00	890,84	BDI 1	1.132,44	1.132,44	RA
1.5.0.2.	Composição	06.03.077	QE-45 TRAVE DE FUTEBOL DE SALAO (FUNDACAO DIRETA)	UN	2,00	993,77	BDI 1	1.263,28	2.526,56	RA
1.5.0.3.	Composição	06.03.115	QE-38 TABELA DE BASQUETE INCLUSIVE GALVANIZAÇÃO A FOGO E PINTURA ESMALTE FUNDAÇÃO BROCA Ø 25CM	UM	2,00	4.210,15	BDI 1	5.351,94	10.703,88	RA
1.6.			PINTURA QUADRA DE ESPORTE					-	15.008,64	
1.6.0.1.	SINAPI	79500/002	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS	M2	442,00	19,45	BDI 1	24,72	10.926,24	RA
1.6.0.2.	SINAPI	41595	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	M	280,00	11,47	BDI 1	14,58	4.082,40	RA
1.7.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	20.911,78	
1.7.1.			ILUMINAÇÃO/TOMADA					-	7.962,60	
1.7.1.1.	SINAPI	74246/001	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W	UN	8,00	263,56	BDI 1	335,04	2.680,32	RA

RECURSO

↓

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 862953/2017	PROPONENTE / TOMADOR 862953/2017	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 01-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA	MUNICÍPIO / UF Pilar do Sul	BDI 1 27,12%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA									430.364,28	
1.7.1.2.	SINAPI	95745	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	96,00	15,86	BDI 1	20,16	1.935,36	RA
1.7.1.3.	SINAPI	95746	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	11,00	19,67	BDI 1	25,00	275,00	RA
1.7.1.4.	SINAPI	95777	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	10,00	21,76	BDI 1	27,66	276,60	RA
1.7.1.5.	SINAPI	95780	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	2,00	24,50	BDI 1	31,14	62,28	RA
1.7.1.6.	SINAPI	91991	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	27,54	BDI 1	35,01	35,01	RA
1.7.1.7.	SINAPI	92867	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	13,00	22,65	BDI 1	28,79	374,27	RA
1.7.1.8.	SINAPI	83463	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	325,29	BDI 1	413,51	413,51	RA
1.7.1.9.	SINAPI	93666	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	5,00	54,95	BDI 1	69,85	349,25	RA
1.7.1.10.	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	330,00	3,16	BDI 1	4,02	1.326,60	RA
1.7.1.11.	SINAPI	91933	CÁBIO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20,00	9,22	BDI 1	11,72	234,40	RA
1.7.2.			SPDA					-	12.949,18	
1.7.2.1.	Composição	32.09.020	Chapa de aço em bitolas medias	kg	92,45	12,80	BDI 1	16,27	1.504,16	RA
1.7.2.2.	SINAPI	83446	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	8,00	157,28	BDI 1	199,93	1.599,44	RA
1.7.2.3.	SINAPI	92795	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	92,45	4,98	BDI 1	6,33	585,21	RA
1.7.2.4.	SINAPI	96973	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	24,00	36,05	BDI 1	45,83	1.099,92	RA
1.7.2.5.	SINAPI	96974	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	105,00	45,35	BDI 1	57,65	6.053,25	RA
1.7.2.6.	Composição	42.20.190	Solda exotérmica conexão cabo-haste em X sobreposto, bitola do cabo de 35mm² a 50mm² para haste de 5/8" e 3/4"	Unidade	36,00	35,90	BDI 1	45,64	1.643,04	RA

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 862953/2017	PROponente / TOMADOR 862953/2017	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 01-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA	MUNICÍPIO / UF Pilar do Sul	BDI 1 27,12%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA									430.364,28	
1.7.2.7.	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	8,00	45,64	BDI 1	58,02	464,16	RA
1.8.			PAISAGISMO					-	9.628,08	
1.8.0.1.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	924,00	8,20	BDI 1	10,42	9.628,08	RA
1.9.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					-	2.390,39	
1.9.0.1.	Composição	55.01.070	Limpeza complementar e especial de piso com produtos químicos	M2	616,08	3,05	BDI 1	3,88	2.390,39	RA

RECURSO

↓

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Pilar do Sul
Local

segunda-feira, 20 de maio de 2019
Data

Responsável Técnico
Nome: EDUARDO OLIVEIRA DOS SANTOS JUNIOR
CREA/CAU: 5069244515
ART/RRT: 28027230181540748